



Absolūtā augstuma
atzīme



| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Caurules teknes atzīme, m | 60,57 60,55 | 60,42 60,38 | 59,41 58,91 | 60,77 60,74 | 60,42 60,38 | 60,77 60,70 60,42 60,38 |
| Projektējamā zemes virsmas atzīme, m | 61,50 | 61,50 | 61,00 | 61,48 | 61,50 | 61,47 61,50 |
| Esošā zemes virsmas atzīme, m | 61,50 | 61,50 | 61,00 | 61,48 | 61,50 | 61,47 61,50 |
| Pamatne un apbērumums | Bietēts smiltis pabērumums (max. frakcija 16mm), h=15cm Bietēts smiltis apbērumums (max. frakcija 16mm), h=15cm | | | | | |
| Caurules materiāls, diametrs, mm | PVC gludsienu Ø160 (SN8) | PVC gludsienu caurule Ø200 (SN8) | | PVC gludsienu Ø160 (SN8) | PVC gludsienu Ø160 (SN8) | PVC gludsienu Ø160 (SN8) |
| Kritums ‰ | | 10 | 45 | | 23 | 45 |
| Garums, m | 13,0 | 22,0 | | 15,0 | | 7,0 |
| Attālums, m | 13,7 | 22,2 | | 14,9 | | 7,1 |
| Akas, punkta, pagrieziena lēnķa Nr. | K1-1 betona Ø1,0m | K1-2 betona Ø1,0m | K1-3 betona Ø1,0m | KE-1 | K1-2 betona Ø1,0m | KE-2 K1-2 betona Ø1,0m |

Piezīmes.

1. Montāžas laikā ņemt vērā vispārējos norādījumus - skatīt lapā ŪKT-1.
2. Augstumi Latvijas normālo augstumu sistēmā. Attālumi doti metros - precizēt izbūves laikā.
3. Esošo komunikāciju dziļumus precizēt izbūves laikā ar roku darbu veicot kontrolrakumus.
4. Betona grodu akām no betona izveidojamas teknes.
5. Betona grodu akām uzrādītais augstums dots ieskaitot akas pamatni un čuguna vāku.
6. Kanalizācijas caurulei, betona grodu šķērsojuma vietās, uzstādīt PVC aizsargcauli.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--|----------|--|--|--|---|--|--|--|
|  SIA "IK projekts" | | | | Pasūtītājs: | | | | Priekules novada pašvaldība | | | | | |
| Dūņu iela 8, Liepāja, LV-3401 tel.: 63489238 fax.: 63489234 | | | | | | | | Reģ.Nr 90000031601 Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434 | | | | | |
| Amats | | | | Uzvārds | | Paraksts | | Dat. | | Kanalizācijas pieslēguma būvniecība administratīvai ēkai Saules iela 1, Priekule, Priekules novads | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Izstrādāja | | | | R. Birgers | | | | 04.2015. | | Sadzīves kanalizācijas garenprofils. | | | |
| | | | | | | | | | | Stādija Rasējums Lapas Marka | | | |
| | | | | | | | | | | TP 4 - ŪKT | | | |
| | | | | | | | | | | Mērogs: Mh 1:500, Mv 1:100; A3 | | | |