Garenprofils M_{hor}1:500; M_{vert}1:50



Projektējamās zemes virsmas atzīmes (m)																							
Esošās zemes virsmas atzīmes (m)	42.900		42.650		42.860		45.020		45.600		45.800		46.050		46.100		46.060		46.140		46.320		
Kanāla griestu vai cauruļvada izolācijas augšas atzīme bezkanāla izbūvē, m	41.798		41.846		42.060		44.224		44.674		45.000		45.119		45.146		45.162		45.189		45.205		
Kanāla grīdas vai tranšejas pamata atzīme bezkanāla izbūvē, m	41.618		41.666		41.880		44.044		44.494		44.820		44.959		44.986		45.002		45.029		45.045		
Kritums ‰		2.00		28.53		188.17		17.30		46.57		8.20		2.00		2.00		2.00		2.00			
Garums, m			24.00		7.50		11.50		26.00		7.00		14.50		13.50		8.00		13.50		8.00		
Šķērsgriezuma Nr. / Iekšējie izmēri, mm		1-1 SAT-4										4-4 SAT-4		2-2 SAT-4									
Izvērsts plāns	M1 Pievienošanās vieta esošam siltumtīklam		M2	P1 165°		P2 90°				P3 90°	M3		M4		P4 90°		P5 90°			P6 90°		M4	

Uz internāta ēkas siltumapgādi

Uz garažas siltumapgādi

Elektrokabeļus un sakaru kabeļus ievietot apvalkcaurulē Ø100, 1m uz katru pusi no siltumtīkla caurulēm

Izmērus apzīmētus ar * precizēt dabā pēc vietas

SKOLAS UN INTERNĀTA ĒKAS FASĀŽU RENOVĀCIJA, APKURES SISTĒMAS UN SILTUMTRASES REKONSTRUKCIJA PRIEKULES NOVADA VIRGAS PAGASTĀ, PURMSĀTOS, "PURMSĀTU MUIŽĀ"					01 - 13/P(3-32/483)	
					SAT	
				Garenprofils	STADIJA	LAPA	LAPAS
					TP	3	
PROJ.D.VAD.	R. DEĢIS		02.2013	M 1:500/1:50	SIA "V PROJEKTS"	
IZSTRĀDĀJA	R. DEĢIS		02.2013			